SMTPF

OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

AMÉNAGEMENT D'UN PARKING

RÉSEAUX HUMIDES

- **Maitrîse d'ouvrage :** Centre hospitalier Pompey Lay-Saint-Christophe
- **Localisation :** Rue de L'Avant-Garde à Pompey
- **Montant de l'opération :** 242 597 €
- **Année :** 2024

SMTPF a procédé aux travaux de voirie et pose des réseaux secs et d'assainissement de ce nouveau parking. Le chantier a nécessité 1 600 m^3 de terrassement et la pose d'un mur en L afin de maintenir le talus périphérique. Le dispositif d'assainissement comptait quant à lui l'installation de 5 avaloirs, de 35 ml de caniveaux grille, d'une cuve de rétention de 17 m^3 avec séparateur d'hydrocarbures et d'un bassin d'infiltration de 110 m^2 avec une capacité de stockage de 30m^3. Le rejet des eaux pluviales sur le réseau public s'effectue via une rétention souterraine d'une capacité de 27 m^3 équipée d'un limiteur de débit 5 l/sec.

Parmi les autres interventions en chiffres :
– 220 ml de bordures ;
– 2 090 m^2 de voirie traitée ;
– 1 190 m^2 d'espaces verts ;
– 147 ml de tranchées réseaux secs.









SOCIÉTÉ SMTPF
Europort
ZAC de Carling BP 70007
57501 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. +33(0)3 87 81 88 70