SMTPF

OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

AMÉNAGEMENT VRD COMMUNAUX ET REPRISE EN ENROBÉ PLACE DE PARKING

VOIRIE RÉSEAUX DIVERS

- **Maitrîse d'ouvrage :** Commune de Carling
- **Localisation :** Salle des fêtes, stade de foot et rue de la Paix à Carling
- **Montant de l'opération :** 31 801 €
- **Année :** 2023

Les équipes SMTPF ont réalisé les aménagement d'une des entrées de la salle des fêtes, du parvis du terrain de foot et effectué la reprise de deux places de parkings suite à un sinistre.

Pour la salle des fêtes :
– pose de 18 ml de caniveaux grilles dn100 ;
– démantèlement des dalles existantes et reprise en béton balayé sur 35 m².

Pour l'aménagement du parvis du stade de foot :
– 170 m² d'enrobés réalisé ;
– 38 ml de bordures posées ;
– pose de 24 ml de caniveau grille dn150 ;
– pose deux deux regards technique et 40 ml de fourreau tpc110.

Pour la reprise de stationnement : 55 m² d'enrobés.







SOCIÉTÉ SMTPF
Europort
ZAC de Carling BP 70007
57501 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. +33(0)3 87 81 88 70

www.smtpf.fr

SMTPF

OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

Une société
du Groupe TELLOS