OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

BASSIN DE RETENTION DE VALMONT

OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

- **Maitrîse d'ouvrage :** Communauté d'Agglomération de Saint Avold Synergie (CASAS)
- **Localisation :** Valmont
- **Montant de l'opération :** 1 502 000 €
- **Année :** 2021 - 2023

SMTPF a participé à la création du bassin de rétention de Valmont, solution retenue par le client pour la collecte des eaux pluviales de la ZAC ACTIVAL avant son renvoi dans le milieu naturel.

Le projet en chiffres :

– 48 000 m³ de mouvement de terre pour les terrassements du bassin ;

– réalisation d'un dallage en béton armé de 3 300 m² en fond de bassin et remontées de talus ;

– réalisation d'une zone de décantation dans le bassin avec barrage flottant permettant de respecter la loi sur l'eau ;

– réalisation d'un réseau de collecte en béton DN1600 et DN1200 sur une longueur de 430 ml.









SOCIÉTÉ SMTPF
Europort
ZAC de Carling BP 70007
57501 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. +33(0)3 87 81 88 70

www.smtpf.fr

OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

Une société
du Groupe TELLOS