OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX SECS À LOUVIGNY

RÉSEAUX SECS

- **Maitrîse d'ouvrage :** Communauté de Communes du Sud Messin (CCSM)
- **Localisation :** ZA Poirier Le Boux Louvigny
- **Montant de l'opération :** 137 393 €
- **Année :** 2023

SMTPF a procédé aux travaux d'enfouissement de réseaux secs dans une zone artisanale POIRIER LE BOUX à LOUVIGNY, très fréquentée par les poids lourds aux abords du chantier et des riverains se rendant sur leur lieu de travail.

Le projet en chiffres :

– 457 ml de gaine T.P.C. Ø 63 mm ;

– 612 ml de gaine PVC Ø 56/60 mm ;

– 1108 ml de gaine TPC Ø 160mm ;

– 690 m³ de terrassement pour fouilles en tranchée ;

– pose de 10 ensembles lumineux HT : 8 m et mise en service.







SOCIÉTÉ SMTPF
Europort
ZAC de Carling BP 70007
57501 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. +33(0)3 87 81 88 70

www.smtpf.fr

OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

Une société
du Groupe TELLOS