

ENFOUISSEMENT RÉSEAUX SECS ET VOIRIE POUR STATION IRVE

RÉSEAUX SECS

- **Maitrise d'ouvrage :** Zunder
- **Localisation :** 80 rue de Betting à Betting (D80)
- **Montant de l'opération :** 248 003 €
- **Année :** 2025

SMTPF a réalisé, sous la maîtrise d'œuvre d'ARTELIA, les travaux de voirie et de réseaux nécessaires à l'aménagement d'une station de recharge pour véhicules électriques.

L'intervention a compris la création des chaussées et stationnements, l'enfouissement des réseaux électriques ainsi que les travaux de génie civil : réalisation des massifs de fondation de l'avent, des bornes de recharge et du totem publicitaire. Les équipes ont également assuré l'installation du poste de transformation électrique et ses aménagements périphériques, ainsi que les travaux de finition : clôtures, signalisation, potelets de protection et engazonnement.

Le chantier a été réalisé en 4 mois nécessitant une coordination rigoureuse des différentes interventions.

Le projet en chiffres :

- 1 123 m³ de terrassements réalisés ;
- 800 m² de chaussées et stationnements aménagés ;
- 600 m² de structure réservoir ;
- 320 ml de bordures posées ;
- 90 m² de béton désactivé réalisés ;
- 423 ml de tranchées pour l'enfouissement des réseaux ;
- 850 ml de gaines Ø 160 mm pour l'alimentation des bornes et 250 ml de gaines Ø 63 mm pour l'éclairage public installées.



SOCIÉTÉ SMTPF

Europort
ZAC de Carling BP 70007
57501 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. +33(0)3 87 81 88 70

