

## MAILLAGE DU RÉSEAU DE GAZ

### RÉSEAUX SECS

- **Maitrise d'ouvrage** : Commune de Chavigny
- **Localisation** : Chavigny
- **Montant de l'opération** : 600 767 €
- **Année** : 2025

SMTPF a réalisé des travaux de maillage du réseau de gaz sur la commune de Chavigny afin de renforcer et de sécuriser la distribution du gaz. Le chantier a combiné une pose traditionnelle à la pelle mécanique et une pose mécanisée à la trancheuse, permettant d'adapter les méthodes d'exécution aux contraintes du terrain.

Les travaux ont nécessité d'importants terrassements, la pose d'une nouvelle canalisation et la réfection des voiries impactées par le chantier.

#### Le projet en chiffres :

- 1,6 km de réseau PEHD gaz DN160 ;
- 862,25 m<sup>3</sup> de terrassements à la trancheuse ;
- 2 371,9 m<sup>2</sup> d'enrobés décrottés ;
- 138,49 m<sup>3</sup> de grave-bitume mis en œuvre.



#### SOCIÉTÉ SMTPF

Europort  
ZAC de Carling BP 70007  
57501 SAINT-AVOLD Cedex  
Tél. +33(0)3 87 81 88 70

