SMTPF

OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

MAILLAGE DU RÉSEAU DE GAZ

RÉSEAUX SECS

- **Maitrîse d'ouvrage :** Commune de Chavigny
- **Localisation :** Chavigny
- **Montant de l'opération :** 600 767 €
- **Année :** 2025

SMTPF a réalisé des travaux de maillage du réseau de gaz sur la commune de Chavigny afin de renforcer et de sécuriser la distribution du gaz. Le chantier a combiné une pose traditionnelle à la pelle mécanique et une pose mécanisée à la trancheuse, permettant d'adapter les méthodes d'exécution aux contraintes du terrain.

Les travaux ont nécessité d'importants terrassements, la pose d'une nouvelle canalisation et la réfection des voiries impactées par le chantier.

Le projet en chiffres :
– 1,6 km de réseau PEHD gaz DN160 ;
– 862,25 m³ de terrassements à la trancheuse ;
– 2 371,9 m² d'enrobés décrottés ;
– 138,49 m³ de grave-bitume mis en œuvre.









SOCIÉTÉ SMTPF
Europort
ZAC de Carling BP 70007
57501 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. +33(0)3 87 81 88 70

www.smtpf.fr

SMTPF
OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

Une société
du Groupe TELLOS