

## PARKING PROVISOIRE SUR SITE INDUSTRIEL



## **VOIRIE RÉSEAUX DIVERS**

Maitrîse d'ouvrage : TotalEnergie

Localisation : Centrale électrique Total de Saint-Avold

Montant de l'opération : 48 105 €

**Année**: 2025

SMTPF a réalisé l'aménagement d'un parking provisoire destiné à accueillir une centaine de véhicules pendant trois mois, sur la période de maintenance du site. Le chantier a nécessité la mise en place de clôtures, la préparation des surfaces de circulation et l'installation d'un éclairage adapté, afin de garantir sécurité et fonctionnalité dans un contexte industriel contraint.

## Le projet en chiffres :

- 1 semaine de travaux ;
- 400 ml de barrières Heras avec filet antibatracien ;
- 2 100 m² de surface traitée en laitier Scodill 0/31,5 ;
- 4 mâts d'éclairage LED (hauteur 5 m) et raccordement au réseau du site :
- 75 piquets métalliques et 200 ml de chaînettes rouges et blanches pour la délimitation des places de stationnement.

L'opération s'est déroulée en deux phases. Bien que les travaux aient été réalisés pour le compte de Total, le terrain appartient à GazelÉnergie, les équipes ont donc dû s'adapter aux règles de sécurité, aux méthodologies et aux exigences environnementales propres aux deux industriels.









Europort ZAC de Carling BP 70007 57501 SAINT-AVOLD Cedex Tél. +33(0)3 87 81 88 70









