

SÉCURISATION DE VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS DE MODÉRATION DE VITESSE

VOIRIE RÉSEAUX DIVERS

- **Maitrise d'ouvrage** : Commune de Coume
- **Localisation** : Coume
- **Montant de l'opération** : 133 128,07 €
- **Année** : 2025-2026

SMTPF a réalisé des travaux de sécurisation au sein de la commune de Coume afin d'améliorer la circulation et de réduire la vitesse des véhicules en traversée de village. L'opération comprenait l'installation de deux carrefours à feux, la mise en place de coussins berlinois ainsi que les travaux de réseaux et d'aménagements nécessaires au fonctionnement des équipements.

Ce chantier d'opportunité a été mené dans un délai particulièrement court, avec un mois seulement entre l'émission de l'offre, l'attribution du marché et le démarrage des travaux. Une intervention intégrée rapidement grâce à une disponibilité dans le plan de charge des équipes.

Le projet en chiffres :

- 318 ml de gaine TPC diamètre 63 mm fournie et posée
- 14 chambres de tirage 300x300 fournies et posées
- 11 poteaux de 2,60 m et 3,60 m fournis et posés
- 30 ml de bordures type AC1 posées
- 72 m² de BBSG 0/10 mis en œuvre mécaniquement (132 kg/m²)
- 4 coussins berlinois en béton avec résine posés
- 318 ml de câble BT aluminium section 4x35 mm² fournis et posés



SOCIÉTÉ SMTPF

Europort
ZAC de Carling BP 70007
57501 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. +33(0)3 87 81 88 70

