SMTPF

OUVRONS LA VOIE
À VOS PROJETS

ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX SECS ET RÉFECTION DE VOIRIES

RÉSEAUX SECS

- **Maitrîse d'ouvrage :** Commune d'Alzing
- **Localisation :** Rues d'Ehlig et de la Fontaine à Alzing
- **Montant de l'opération :** 409 633 €
- **Année :** 2023-2024

Lors des travaux de réfection de deux rues (rabotage guidé par GPS), nouveaux enrobée, pose de bordure), la commune d'Alzing a saisi l'opportunité d'aller plus loin en confiant à SMTPF l'enfouissement de ses réseaux secs. Une initiative qui combine esthétisme, sécurité accrue et durabilité, tout en optimisant les chantiers pour minimiser les impacts sur le quotidien des habitants.

Le projet en chiffres :
Voirie
– 1 200 ml de caniveau double CC1 + P1 ;
– mise en place de 3 700 m² d'une couche de roulement BBSG 0/10 ep. 6 cm ;
– 1 600 m² de grave bitume ep. 8 cm ;
– 2 600 m² de fraisage ep. 6 cm.
Enfouissement
– 797 ml de gaine TPC Ø90 pour les branchement en basse tension ;
– 764 ml de câble pour le réseau d'éclairage mis sous fourreau ;
– 455 ml de câble HN 33 S 33 – 3×240 mm² + 95 mm² mis en lieu et place ;
– 1 212 m³ de terrassement pour confection des tranchées mise en décharge ;
– 2 727 ml de fourreau LST PVC Ø56/60 & Ø42/45 mis en souterrain ;
– fourniture et mise en place de 20 coffrets REMBT.









SOCIÉTÉ SMTPF
Europort
ZAC de Carling BP 70007
57501 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. +33(0)3 87 81 88 70